

## LAN・電話・電気配線敷設他作業仕様書

| 品名  | 規格 | 仕様 | 数量    | 単位 |
|---|----|----|-------|----|
| <b>■電気設備</b>                              |    |    |       |    |
| <b>【材料費】</b>                              |    |    |       |    |
| VVF2.0mm-3C                               |    |    | 600   | m  |
| ハネースジョイントボックス(2分岐) MJ2495                 |    |    | 74    | 個  |
| ハネースジョイントボックス(4分岐) MJ2496                 |    |    | 4     | 個  |
| VVF用ねじなしジョイントボックス(3分岐) MJ2497             |    |    | 9     | 個  |
| ハネース用OAタップ WFA6634HG(接地2P15A抜止 3m 4個口)    |    |    | 78    | 本  |
| OAタップ MR7904TJ3(接地2P15A抜止 3m 4個口)         |    |    | 83    | 本  |
| アースターミナル付ダブルコンセント WTF113238W (別添商品仕様図参照)  |    |    | 9     | 個  |
| 雑材消耗品(接続端子含む)                             |    |    | 1     | 式  |
| <b>【工費】</b>                               |    |    |       |    |
| ケーブル布設                                    |    |    | 1     | 式  |
| 端末処理・OAタップ設置                              |    |    | 1     | 式  |
| 共通仮設費                                     |    |    | 1     | 式  |
| 現場管理費                                     |    |    | 1     | 式  |
| 一般管理費                                     |    |    | 1     | 式  |
| <b>■LAN設備</b>                             |    |    |       |    |
| <b>【材料費】</b>                              |    |    |       |    |
| 細径Cat.6 U/UTPスタンダードケーブル(1Gbps伝送対応1箱=300m) |    |    | 7     | 箱  |
| 細径Cat.6 クリアブーツ付きRJ45モジュラープラグ(1箱=100個)     |    |    | 3     | 箱  |
| ケーブル保護材                                   |    |    | 1     | 式  |
| 雑材消耗品                                     |    |    | 1     | 式  |
| <b>【工費】</b>                               |    |    |       |    |
| ケーブル布設                                    |    |    | 1     | 式  |
| 端末処理・試験                                   |    |    | 1     | 式  |
| 機器取付接続                                    |    |    | 1     | 式  |
| 共通仮設費                                     |    |    | 1     | 式  |
| 現場管理費                                     |    |    | 1     | 式  |
| 一般管理費                                     |    |    | 1     | 式  |
| <b>■電話設備</b>                              |    |    |       |    |
| <b>【材料費】</b>                              |    |    |       |    |
| 構内ケーブル                                    |    |    | 1,000 | m  |
| 電話用ケーブル                                   |    |    | 400   | 個  |
| TELタップくん 4芯5モジュラー S420BM5                 |    |    | 10    | 個  |
| TELタップくん 4芯10モジュラー S440BM10               |    |    | 12    | 個  |
| 中継用端子板 440M0                              |    |    | 3     | 個  |
| マグネット付モジュラーローゼット MJ-4S-MG                 |    |    | 20    | 個  |
| 電話機コード                                    |    |    | 72    | 本  |
| 雑材消耗品(接続端子含む)                             |    |    | 1     | 式  |
| <b>【工費】</b>                               |    |    |       |    |
| 旧事務所機器取付                                  |    |    | 1     | 式  |
| 新事務所機器取付                                  |    |    | 1     | 式  |
| 電話設備ケーブル敷設                                |    |    | 1     | 式  |
| 電話接続ケーブル端末処理                              |    |    | 1     | 式  |
| 電話設備総合試験                                  |    |    | 1     | 式  |
| 共通仮設費                                     |    |    | 1     | 式  |
| 現場管理費                                     |    |    | 1     | 式  |
| 一般管理費                                     |    |    | 1     | 式  |